

**COMUNE DI LOCRI**  
**PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA**

pag. 1

# **COMPUTO METRICO**

**OGGETTO:** LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE DEMANIALI POSTE LUNGO I FIUMI ED I CORSI D'ACQUA ED INTERESSATE DALL'ABBANDONO DI RIFIUTI - FIUMARA NOVITO - VALLONE FICARETO - VALLONE FONDO

**COMMITTENTE:** COMUNE DI LOCRI

Locri , 27/12/2008

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 001.010.010	Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di m 0.5, in terreno di qualsiasi natura e consistenza anche di natura fangosa o melmosa con qualsiasi b ... la regolarizzazione del fondo e la riprofilatura delle pareti di scavo secondo quanto disposto dalla Direzione Lavori. FIUMARA NOVITO					130 000.00		
	VALLONE FICARETO					5 000.00		
	VALLONE FONDO					17 000.00		
	SOMMANO m2					152 000.00	1.00	152 000.00
2 23.02.004	Eliminazione del materiale di risulta eseguito con mezzo meccanico. Sono eventualmente compresi: trattrice munita di cippatrice a coltelli o biotrituratore a martelli, operatore, ... ateriale di risulta, asportazione del materiale legnoso ed accatastamento dello stesso fuori dalla competenza idraulica. FIUMARA NOVITO					7.25		
	VALLONE FICARETO					0.70		
	VALLONE FONDO					1.70		
	SOMMANO ha					9.65	300.00	2 895.00
3 B.PL.01	Pulizia aree di scarico abusivo di rifiuti inerti e trasporto e conferimento in impianto di recupero e/o smaltimento di rifiuti inerti. Con la presente voce si intende comprendere ... o dello stato dei luoghi, si intende altresì compreso ogni onere e magistero per dare il tutto eseguito a regola d'arte.					650.00		
	SOMMANO mc					650.00	53.00	34 450.00
4 B.PL.02	Pulizia aree di scarico abusivo di rifiuti speciali e trasporto e conferimento in impianto di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali. Con la presente voce si intende compre ... o dello stato dei luoghi, si intende altresì compreso ogni onere e magistero per dare il tutto eseguito a regola d'arte.					27 000.00		
	SOMMANO Kg					27 000.00	1.28	34 560.00
5 B.PL.03	Pulizia aree di scarico abusivo di rifiuti assimilabili a RSU e trasporto e conferimento in impianto di recupero e/o smaltimento di rifiuti assimilabili a RSU. Con la presente voc ... o dello stato dei luoghi, si intende altresì compreso ogni onere e magistero per dare il tutto eseguito a regola d'arte.					27 000.00		
	SOMMANO Kg					27 000.00	0.57	15 390.00
6 B.PL.04	Pulizia aree di scarico abusivo di lastre di fibro - cemento - amianto e trasporto e conferimento in impianto di recupero e/o smaltimento di di lastre di fibro - cemento - amianto. ... dello stato dei luoghi, si intende altresì compreso ogni onere e magistero per dare il tutto eseguito a regola d'arte.					1 000.00		
	SOMMANO kg					1 000.00	1.58	1 580.00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							240 875.00

