Comune di Feroleto della Chiesa

Provincia di Reggio Calabria

Oggetto: *Lavori di: Interventi di Arredo Urbano nel Comune di Feroleto della Chiesa*

Committente: *Amministrazione Comunale*

Computo Metrico Estimativo

I progettisti
Arch. Angelo Zurzolo
Geom. Maurizio Giuseppe Fuda

Computo metrico estimativo

Lavori di: Interventi di Arredo Urbano nel Comune di Feroleto della Chiesa

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso	Quantità	Prezzo Unitario	Totale
		Strada Provinciale							
		Recupero							
		Demolizioni e Rimozioni							
1	N.V.01	Demolizione totale o parziale di ca...izioni, compreso il carico su automezzi:							
		Rampa inizio lavoro							
				19,00	1,65	0,25	7,838		
		Larghezza:(1.1+2.2)/2							
		Muretto inizio sezione 2		20,30	0,55	0,70	7,816		
		Larghezza:(.4+.7)/2							
		Alt./Peso:.7							
		Muro		14,00	0,55	1,10	8,470		
		Lunghezza:10+4							
		Larghezza:(.4+.7)/2							
		Muretto casa Arancione		18,00	0,40	0,30	2,160		
		Muro		14,00	0,55	2,30	17,710		
		Larghezza:(.4+.7)/2							
		Alt./Peso:2.3							
		Muro		7,20	0,55	2,00	7,920		
		Larghezza:(.4+.7)/2							
		Muro		4,50	0,55	0,70	1,733		
		Larghezza:(.4+.7)/2							
		Alt./Peso:.7							
		Muro		26,10	0,55	1,00	14,355		
		Lunghezza:22.2+3.9							
		Larghezza:(.4+.7)/2							
		Muro		15,25	1,10	1,00	16,775		
		Lunghezza:9.15+6.1							
		Larghezza:(.4+.7)							
		Marciapiede Esistente		10,00	1,50	0,20	3,000		
		Demolizione Cunetta Esistente		70,00	0,70	0,25	12,250		
					Sommano	mc	100,027	€ 19,00	€ 1 900,51 (0,618%)
		Urbanizzazione							
		Opere Stradali							
2	U.05.020.150.a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale							
		Per Realizzazione Nuova Strada							
				10,00	10,00	0,20	20,000		
				20,00	10,00	0,20	40,000		
		Strada Esistente							
				12,50	11,25	0,20	28,125		
		Lunghezza:(13+12)/2							
		Larghezza:(12.5+10)/2							
				20,00	10,00	0,20	40,000		
					Sommano	m³	128,125	€ 16,95	€ 2 171,72 (0,706%)
3	U.05.020.190.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... to Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)							
		Nuova Strada	3,000	10,00	3,00		90,000		
		Strada esistente	3,000	14,00	2,50		105,000		
		Per ripristino	3,000	233,00	3,00		2097,000		
					Sommano	m²/cm	2292,000	€ 1,45	€ 3 323,40 (1,081%)
								A riportare	€ 7 395,63

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
									Riporto € 7 395,63
4	U.05.020.180.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)							
		Per Allaragento carregiata							
			10,000	13,00	0,75		97,500		
		Larghezza:(1+.5)/2							
			10,000	21,00	1,10		231,000		
		Larghezza:(1.2+1)/2							
			10,000	30,00	1,00		300,000		
		Larghezza:(1.2+.8)/2							
			10,000	12,80	1,20		153,600		
		Larghezza:(1.6+.8)/2							
			10,000	15,00	0,80		120,000		
			10,000	14,80	0,65		96,200		
		Larghezza:(.5+.8)/2							
			10,000	9,60	0,50		48,000		
			10,000	8,80	0,50		44,000		
			10,000	13,50	0,50		67,500		
			10,000	14,50	0,80		116,000		
			10,000	10,80	0,80		86,400		
			10,000	18,40	0,80		147,200		
			10,000	9,50	0,80		76,000		
			10,000	19,70	0,80		157,600		
			10,000	9,70	0,80		77,600		
			10,000	13,90	0,80		111,200		
					Sommano	m²/cm	1929,800	€ 1,20	€ 2 315,76 (0,753%)
5	U.05.010.080.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bitu ... essori compresi fino ai 3 cm al m² per ogni cm di spessore							
				13,00	1,00		13,000		
				21,00	1,00		21,000		
				30,00	1,00		30,000		
				12,80	1,00		12,800		
				15,00	1,00		15,000		
				14,80	1,00		14,800		
				9,60	1,00		9,600		
				8,80	1,00		8,800		
				13,50	1,00		13,500		
				14,50	1,00		14,500		
				10,80	1,00		10,800		
				18,40	1,00		18,400		
				9,50	1,00		9,500		
				19,70	1,00		19,700		
				9,70	1,00		9,700		
				13,90	1,00		13,900		
					Sommano	m²	235,000	€ 0,42	€ 98,70 (0,032%)
6	U.05.050.020.e	Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su apposit ... enza classe II In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 90							
			2,000				2,000		
					Sommano	cad	2,000	€ 44,41	€ 88,82 (0,029%)
		Opere Complementari Illuminazione Pubblica Arredo Urbano							
		Opere Edili							
		Sistemazione Esterna							
7	E.22.050.010.b	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto ... per curva a 90° Cordone prefabbricato da cm 10÷12x25x100							
									A riportare € 9 898,91

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
									Riporto € 9 898,91
		Per Messa in opera cordolo							
				1,20			1,200		
				13,00			13,000		
				24,00			24,000		
				7,00			7,000		
				21,00			21,000		
				9,00			9,000		
				21,00			21,000		
				23,00			23,000		
				12,50			12,500		
				1,20			1,200		
				15,00			15,000		
				11,00			11,000		
				18,20			18,200		
				1,20			1,200		
				26,00			26,000		
				18,50			18,500		
				1,20			1,200		
					Sommano	m	224,000	€ 17,00	€ 3 808,00
									(1,238%)
8	N.V.02	Fornitura e messa in opera di palet...l lavoro finito a perfetta regola d'arte							
		Per Recinzione	45,000				45,000		
					Sommano	Cadauno	45,000	€ 12,00	€ 540,00
									(0,176%)
9	N.V.03	Fornitura e messa in opera di rete ... lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
		Per Recinzione		62,00			62,000		
		Lunghezza:25+24+13							
					Sommano	ml	62,000	€ 11,00	€ 682,00
									(0,222%)
10	E.22.020.1 30.b	Pavimento per esterno tipo Pietrini...i 250x250 mm, colore a scelta della D.L.							
		Per Realizzazione Marciapiede							
				13,00	1,20		15,600		
				24,00	1,20		28,800		
				7,00	1,20		8,400		
				21,00	1,20		25,200		
				9,00	1,20		10,800		
				21,00	1,20		25,200		
				18,30	1,20		21,960		
				12,50	1,20		15,000		
				15,00	1,20		18,000		
				11,00	1,20		13,200		
				18,20	1,20		21,840		
				26,00	1,20		31,200		
				18,50	1,20		22,200		
					Sommano	m²	257,400	€ 27,00	€ 6 949,80
									(2,260%)
		Movimenti Terra							
11	E.01.010.0 30.a	Scavo di sbancamento effettuato con...e e simili o con trovanti fino ad 1 mà¾)							
		Per Marciapiede		24,30	3,00	1,20	87,480		
		Lunghezza:20.3+4							
		Per Realizzazione Strada Nuova (per relizzazione marciapiede)		10,00	2,70	2,00	54,000		
		Strada Esistente		11,50	11,25	0,20	25,875		
		Lunghezza:(13+10)/2							
		Larghezza:(12.5+10)/2							
				13,00	10,00	1,05	136,500		
		Alt./Peso:(1.2+.9)/2							
									A riportare € 21 878,71

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso	Quantità	Prezzo Unitario	Totale
									Riporto € 21 878,71
				6,50	10,00	0,70	45,500		
		Alt./Peso:(.9+.5)/2							
		Per marciapiede		18,00	2,50	0,40	18,000		
				6,50	2,60	2,20	37,180		
				7,00	2,75	2,20	42,350		
		Larghezza:(2.6+2.9)/2							
				5,50	2,20	2,30	27,830		
		Larghezza:(2.1+2.3)/2							
		Alt./Peso:2.3							
				6,50	2,65	2,00	34,450		
		Larghezza:(2.5+2.8)/2							
				31,30	2,00	0,40	25,040		
				15,25	2,45	2,00	74,725		
		Larghezza:(2.7+2.2)/2							
				6,00	3,08	2,00	36,960		
		Larghezza:(3+3.15)/2							
				4,00	3,15	1,20	15,120		
				5,00	1,98	0,70	6,930		
		Larghezza:(2.2+1.75)/2							
		Alt./Peso:.7							
					Sommano	m³	667,940	€ 3,20	€ 2 137,41
									(0,695%)
12	E.01.020.0 10.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, ... o, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mà¾)							
		Per Messa in opera cordolo		19,00	0,20	0,30	1,140		
				20,30	0,20	0,30	1,218		
				4,00	0,20	0,30	0,240		
				18,00	0,20	0,30	1,080		
				14,00	0,20	0,30	0,840		
				7,20	0,20	0,30	0,432		
				4,50	0,20	0,30	0,270		
				3,90	0,20	0,30	0,234		
				22,20	0,20	0,30	1,332		
				5,35	0,20	0,30	0,321		
		Lunghezza:5.35							
				9,15	0,20	0,30	0,549		
				6,10	0,20	0,30	0,366		
		Lunghezza:6.1							
				5,20	0,20	0,30	0,312		
				8,90	0,20	0,30	0,534		
				16,30	0,20	0,30	0,978		
				10,25	0,20	0,30	0,615		
				12,30	0,20	0,30	0,738		
				14,10	0,20	0,30	0,846		
				9,30	0,20	0,30	0,558		
				1,50	0,20	0,30	0,090		
		Per Fondazione Muri							
				19,75	1,20	1,00	23,700		
				5,70	1,40	1,20	9,576		
		Strada Nuova Reakizzazione							
			2,000	10,00	1,40	1,80	50,400		
			2,000	10,00	1,40	1,50	42,000		
				25,20	1,40	1,50	52,920		
		Lunghezza:10.7+14.5							
				5,00	1,40	1,50	10,500		
				8,00	1,20	1,30	12,480		
				20,20	1,20	1,30	31,512		
				13,80	0,80	0,80	8,832		
					Sommano	m³	254,613	€ 3,78	€ 962,44
									(0,313%)
13	R.01.030.0 10.a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... oneri di discarica autorizzata. per trasporti fino a 10 km							
									A riportare € 24 978,56

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso	Quantità	Prezzo Unitario	Totale
								Riporto	€ 24 978,56
		Vedi voci art.1,2,3 *Parti uguali:(100.027+642.065+254.613)*	996,705				996,705		
					Sommano	m³	996,705	€ 6,00	€ 5 980,23 (1,945%)
14	E.01.060.010.b	Smaltimento di materiale da scavo asciutto e privo di ule ... scavo anche bagnato, con argilla e trovanti fino a 0,20 m							
		Vedi voci art.1,2,3 *Parti uguali:(100.027+642.065+254.613)*1.5*	1495,058				1495,058		
					Sommano	t	1495,058	€ 1,84	€ 2 750,91 (0,895%)
15	E.03.010.010.a	Calcestruzzi e casseformi Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per oper ... me, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/m³							
		Per Magrone Per Fondazione Muri							
				19,75	0,80	0,10	1,580		
				5,70	1,00	0,10	0,570		
		Strada Nuova Realizzazione							
			2,000	10,00	1,00	0,10	2,000		
			2,000	10,00	1,00	0,10	2,000		
				25,20	1,00	0,10	2,520		
		Lunghezza:10.7+14.5							
				5,00	1,00	0,10	0,500		
				8,00	0,80	0,10	0,640		
				20,20	0,80	0,10	1,616		
				13,80	0,80	0,10	1,104		
		Per Realizzazione Marciapiede							
				19,60	1,80	0,10	3,528		
				25,50	1,90	0,10	4,845		
				18,10	1,90	0,10	3,439		
				25,40	1,90	0,10	4,826		
		Lunghezza:10.7+14.7							
				14,10	1,70	0,10	2,397		
		Larghezza:(1.65+1.75)/2							
				16,50	1,83	0,10	3,020		
		Larghezza:(1.65+2)/2							
				13,00	2,00	0,10	2,600		
				7,60	2,25	0,10	1,710		
		Larghezza:(2.1+2.4)/2							
				9,90	2,03	0,10	2,010		
		Larghezza:(2.4+1.65)/2							
				7,45	1,60	0,10	1,192		
				7,45	1,70	0,10	1,267		
		Larghezza:(1.5+1.9)/2							
				5,70	2,18	0,10	1,243		
		Larghezza:(1.9+2.45)/2							
				9,80	2,30	0,10	2,254		
		Larghezza:(2.45+2.15)/2							
				20,70	1,88	0,10	3,892		
		Larghezza:(2.15+1.6)/2							
				10,00	1,60	0,10	1,600		
		Per strada nuova		10,00	10,00	0,20	20,000		
		Strada Esistente		11,50	11,25	0,20	25,875		
		Lunghezza:(13+10)/2 *Larghezza:(12.5+10)/2*							
					Sommano	m³	98,228	€ 88,74	€ 8 716,75 (2,835%)
16	E.03.010.0								
								A riportare	€ 42 426,45

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
									Riporto € 42 426,45
	10.b	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per oper ... me, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/m³							
		Per Fondazione Muri							
				19,75	0,80	0,50	7,900		
				5,70	1,00	0,50	2,850		
		Strada Nuova Realizzazione							
			2,000	10,00	1,00	0,50	10,000		
			2,000	10,00	1,00	0,50	10,000		
				25,20	1,00	0,50	12,600		
		Lunghezza:10.7+14.5							
				5,00	1,00	0,50	2,500		
				8,00	0,80	0,50	3,200		
				20,20	0,80	0,50	8,080		
				13,80	0,80	0,50	5,520		
		Per Realizzazione Cunetta							
				33,00	0,70	0,20	4,620		
				15,50	0,70	0,20	2,170		
				14,00	0,70	0,20	1,960		
				14,50	0,70	0,20	2,030		
				14,50	0,70	0,20	2,030		
				11,00	0,70	0,20	1,540		
				18,20	0,70	0,20	2,548		
				9,50	0,70	0,20	1,330		
				24,20	0,70	0,20	3,388		
				12,60	0,70	0,20	1,764		
					Sommano	m³	86,030	€ 89,84	€ 7 728,94
									(2,513%)
17	E.03.030.010.a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione							
		Per Fondazione Muri							
			2,000	19,75		0,50	19,750		
			2,000	5,70		0,50	5,700		
		Strada Nuova Realizzazione							
			4,000	10,00		0,50	20,000		
		*Parti uguali:2*2*							
			4,000	10,00		0,50	20,000		
		*Parti uguali:2*2*							
			2,000	25,20		0,50	25,200		
		Lunghezza:10.7+14.5							
			2,000	5,00		0,50	5,000		
			2,000	8,00		0,50	8,000		
			2,000	20,20		0,50	20,200		
			2,000	13,80		0,50	13,800		
		Per Testate		10,00		0,50	5,000		
		Per Elevazione	2,000	19,75		1,40	55,300		
		Testate Muri	2,000	0,63		1,40	1,764		
		*Lunghezza:(.5+.4)*1.4/2*							
			2,000	5,70		2,20	25,080		
			2,000	10,00		2,30	46,000		
		Alt./Peso:(2.5+2.1)/2							
			2,000	10,00		2,00	40,000		
		Alt./Peso:(2.2+1.8)/2							
			2,000	25,20		2,30	115,920		
		Lunghezza:10.7+14.5							
			2,000	5,00		2,30	23,000		
			2,000	8,00		2,00	32,000		
			2,000	20,20		2,30	92,920		
			2,000	13,80		0,50	13,800		
					Sommano	m²	588,434	€ 16,60	€ 9 768,00
									A riportare € 50 155,39

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
									Riporto € 50 155,39
									(3,177%)
18	E.03.010.010.c	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per oper ... me, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 250 kg/m³							
		Per Elevazione		19,75	0,45	1,40	12,443		
		Larghezza:(.4+.5)/2		5,70	0,55	2,20	6,897		
		Larghezza:(.4+.7)/2		10,00	0,55	2,30	12,650		
		Larghezza:(.4+.7)/2 *Alt./Peso:(2.5+2.1)/2*		10,00	0,55	2,00	11,000		
		Larghezza:(.4+.7)/2 *Alt./Peso:(2.2+1.8)/2*		25,20	0,55	2,30	31,878		
		Lunghezza:10.7+14.5 *Larghezza:(.4+.7)/2*		5,00	0,55	2,30	6,325		
		Larghezza:(.4+.7)/2		8,00	0,55	2,00	8,800		
		Larghezza:(.4+.7)/2		20,20	0,55	2,30	25,553		
		Larghezza:(.4+.7)/2		13,80	0,30	0,50	2,070		
					Sommano	m³	117,616	€ 92,09	€ 10 831,26
									(3,522%)
		Pavimentazione Intonaci Opere da Lattoniere Opere da Pittore Opere con Marmi Tetti Impermeabilizzazione Opere da Vetraio							
		Strada Provinciale **Sommano € 70 754,65**							
									A riportare € 70 754,65

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso	Quantità	Prezzo Unitario	Totale
								Riporto	€ 70 754,65
		Piazza del Popolo: 144 258.19							
		Recupero							
19	N.V.04	Demolizioni e Rimozioni Smontaggio di Cordolo in Travertino... lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
		Zona a verde							
				16,50			16,500		
				10,00			10,000		
				10,40			10,400		
				16,50			16,500		
				10,20			10,200		
				10,00			10,000		
				9,25			9,250		
				10,20			10,200		
		Marciapiede Lato Sx							
				1,60			1,600		
				22,20			22,200		
				4,45			4,450		
				1,10			1,100		
				16,40			16,400		
				2,95			2,950		
				2,30			2,300		
		Lato Dx							
				3,70			3,700		
				18,00			18,000		
				3,00			3,000		
				16,20			16,200		
				1,10			1,100		
				1,00			1,000		
				6,50			6,500		
				2,30			2,300		
				5,60			5,600		
				3,50			3,500		
				20,10			20,100		
				3,10			3,100		
				1,55			1,550		
				11,20			11,200		
				19,20			19,200		
				2,40			2,400		
					Sommano	ml	262,500	€ 4,00	€ 1 050,00 (0,341%)
20	N.V.01	Demolizione totale o parziale di ca...izioni, compreso il carico su automezzi:							
		Marciapidi							
				18,00	1,65	0,20	5,940		
		Larghezza:(1.8+1.5)/2							
				8,15	2,90	0,20	4,727		
				4,50	1,50	0,20	1,350		
				18,00	2,60	0,20	9,360		
				16,20	1,20	0,20	3,888		
		Larghezza:(1.3+1.1)/2							
				6,30	0,60	0,20	0,756		
		Larghezza:(1+.2)/2							
				25,40	2,50	0,20	12,700		
				11,20	1,20	0,20	2,688		
				12,00	1,50	0,20	3,600		
		N.b. Le Aree sono state calcolate con la formula di Erode vedi allegato 1							
		Area 1	7,000			0,20	1,400		
		Area 2	5,600			0,20	1,120		
		Area 3	8,700			0,20	1,740		
								A riportare	€ 71 804,65

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso	Quantità	Prezzo Unitario	Totale
									Riporto € 71 804,65
		Area 4	6,200			0,20	1,240		
		Area 5	13,300			0,20	2,660		
		Area 6	7,000			0,20	1,400		
		Demolizione area Verde							
				10,20	6,35	0,20	12,954		
				16,40	6,45	0,20	21,156		
		n.b. le aree sono state calcolate con la formula del cerchio							
		A 1 ad A4	64,400			0,20	12,880		
		*Parti uguali:4*16.1*							
		Demolizione Area Piazza							
		n.b. le aree sono state calcolate con la formula di erode vedi allegato n°3							
		area 1	24,500			0,20	4,900		
		area 2	32,000			0,20	6,400		
		area 3	5,400			0,20	1,080		
		area 4	15,000			0,20	3,000		
		area 5	4,800			0,20	0,960		
		area 6	40,500			0,20	8,100		
		area 7	43,700			0,20	8,740		
		area 8	70,000			0,20	14,000		
		area 9	50,000			0,20	10,000		
		area 10	74,500			0,20	14,900		
		area 11	52,400			0,20	10,480		
		area 12	13,300			0,20	2,660		
		area 13	9,800			0,20	1,960		
		area 14	100,000			0,20	20,000		
		area 15	55,000			0,20	11,000		
		area 16	56,700			0,20	11,340		
		area 17	58,500			0,20	11,700		
		area 18	7,200			0,20	1,440		
		area 19	17,800			0,20	3,560		
		area 20	12,600			0,20	2,520		
		area 21	15,000			0,20	3,000		
		area 22	6,400			0,20	1,280		
					Sommano	mc	254,579	€ 19,00	€ 4 837,00 (1,573%)
		Urbanizzazione							
		Opere Stradali							
		Opere Complementari							
21	N.V.015	Adeguamento dei pozzetti sottoservi... lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
		Pozzetto Acqua Piazza	1,000				1,000		
					Sommano	cadauno	1,000	€ 176,00	€ 176,00 (0,057%)
22	N.V.017	Realizzazione di Pozzetti in c.a. d... lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
		Per pozzetto Raccolta acque bianche Piazza	1,000				1,000		
					Sommano	cadauno	1,000	€ 499,00	€ 499,00 (0,162%)
		Illuminazione Pubblica							
23	N.V.020	Spostamento di Pali Artistici di il... lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
		Pali Piazza	6,000				6,000		
					Sommano	cad	6,000	€ 180,55	€ 1 083,30 (0,352%)
24	L.05.020.010.b	Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a cald ... di 400x400 e altezza non inferiore a 400 mm lunghezza 2 m							
			1,000				1,000		
					Sommano	cad	1,000	€ 90,13	€ 90,13 (0,029%)
									A riportare € 78 490,08

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso	Quantità	Prezzo Unitario	Totale
									Riporto € 78 490,08
25	L.05.010.010.d	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capic ... a, tubazione protettiva o cunicolo sezione nominale 35 mm²							
		Per messa a terra Pali		90,00			90,000		
					Sommano	m	90,000	€ 5,42	€ 487,80 (0,159%)
26	L.02.040.140.d	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a dopp ... , curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 75							
				90,00			90,000		
					Sommano	m	90,000	€ 7,36	€ 662,40 (0,215%)
27	U01.002a	Cavi tondi flessibili, isolati con ...20-13 e varianti con certificazione IMQ.							
				90,00			90,000		
					Sommano	m	90,000	€ 5,20	€ 468,00 (0,152%)
28	N.V.O30	Fornitura e messa in opera di bracc... lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
		Per Palo Piazza del Poplolo	1,000				1,000		
					Sommano	cad	1,000	€ 720,00	€ 720,00 (0,234%)
		Arredo Urbano							
29	N.V.022	Fornitura e messa in opera di SCIVO... LUNGHEZZA:CM. 285/320 LARGHEZZA:CM. 70,							
			1,000				1,000		
					Sommano	cad	1,000	€ 1 114,00	€ 1 114,00 (0,362%)
30	N.V.023	Fornitura e messa in opera di GIOST...i diametro:cm. 120 altezza seduta:cm. 50							
			1,000				1,000		
					Sommano	cad	1,000	€ 1 074,00	€ 1 074,00 (0,349%)
31	N.V.024	Fornitura e messa in opera di GIOCO... ANNI LUNGHEZZA:CM. 128 LARGHEZZA:CM. 58							
			1,000				1,000		
					Sommano	cad	1,000	€ 630,32	€ 630,32 (0,205%)
32	N.V.025	Fornitura e messa in opera di GIOCO...NI LUNGHEZZA:CM. 91/100 LARGHEZZA:CM. 45							
			2,000				2,000		
					Sommano	cad	2,000	€ 686,60	€ 1 373,20 (0,447%)
33	N.V.026	BILICO n.2 MOLLE (alluminio/polieti... lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
			1,000				1,000		
					Sommano	Cad	1,000	€ 1 212,11	€ 1 212,11 (0,394%)
34	N.V.028	Fornitura e Messa a dimora di alber... lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
			3,000				3,000		
					Sommano	cad	3,000	€ 260,00	€ 780,00 (0,254%)
35	N.V.029	Fornitura e Messa a dimora di							
									A riportare € 87 011,91

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso	Quantità	Prezzo Unitario	Totale
									Riporto € 87 011,91
		cesp...lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
		Piazza del Popolo	360,000				360,000		
					Sommano	cad	360,000	€ 8,00	€ 2 880,00 (0,937%)
		Opere Edili							
		Sistemazione Esterna							
36	N.V.05	Messa in opera di cordonale in trav... lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
		Marciapiede Lato Sx							
				1,60			1,600		
				22,20			22,200		
				4,45			4,450		
				1,10			1,100		
				16,40			16,400		
				2,95			2,950		
				2,30			2,300		
		Lato Dx							
				3,70			3,700		
				18,00			18,000		
				3,00			3,000		
				16,20			16,200		
				1,10			1,100		
				1,00			1,000		
				6,50			6,500		
				2,30			2,300		
				5,60			5,600		
				3,50			3,500		
				20,10			20,100		
				3,10			3,100		
				1,55			1,550		
				11,20			11,200		
				19,20			19,200		
				2,40			2,400		
		Parco Giochi							
				13,50			13,500		
				37,35			37,350		
				10,00			10,000		
				37,00			37,000		
					Sommano	ml	267,300	€ 12,00	€ 3 207,60 (1,043%)
37	N.010	Fornitura e posa in opera di blocch... l'opera finita a perfetta regola d'arte							
		Pavimentazione 20x20 Sale e pepe per Piazza							
				7,50	1,10		8,250		
		Larghezza:(1.3+.9)/2							
				18,30	1,50		27,450		
				13,00	1,50		19,500		
				46,10	0,60		27,660		
				49,00	0,60		29,400		
		n.b. le aree sono state calcolate con la formula di erode vedi allegato n° 3							
		Area 1	10,000				10,000		
		Area 2	6,500				6,500		
		Area 3	4,500				4,500		
		Area 4	4,000				4,000		
		Area 5	32,500				32,500		
		Area 6	3,500				3,500		
		Area 7	19,900				19,900		
		Area 8	12,100				12,100		
		Area 9	11,200				11,200		
		Area 10	34,500				34,500		
		Area 11	2,900				2,900		
									A riportare € 93 099,51

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
									Riporto € 93 099,51
		Area 12	1,300				1,300		
		Area 13	3,600				3,600		
		Area 14	2,800				2,800		
		Area 15	1,800				1,800		
		Area 16	2,900				2,900		
		Area 17	1,800				1,800		
		Area 18	2,600				2,600		
		Area 19	1,900				1,900		
					Sommano	mq	272,560	€ 71,00	€ 19 351,76 (6,293%)
38	N.V.011	Fornitura e posa in opera di blocch... l'opera finita a perfetta regola d'arte							
		Per Piazza 30x60 Giallo							
				45,00	0,60		27,000		
				45,50	1,20		54,600		
				46,00	0,60		27,600		
				49,00	0,60		29,400		
				50,00	1,20		60,000		
				51,00	0,60		30,600		
					Sommano	mq	229,200	€ 73,50	€ 16 846,20 (5,478%)
39	N.V.012	Fornitura e posa in opera di blocch... l'opera finita a perfetta regola d'arte							
		Per Piazza Griggio Scuro 30x60							
				45,00	1,50		67,500		
				46,00	1,50		69,000		
				50,00	1,50		75,000		
				51,00	1,50		76,500		
					Sommano	mq	288,000	€ 73,50	€ 21 168,00 (6,884%)
40	N.V.013	Fornitura eposa in opera di manto i...di intasamento: 5 KG di Sabbia Silicea							
		Erbetta per Parco Giochi n.b. le parti uguali sono delle aree vedi allegato n°							
		Area 1	26,400				26,400		
		Area 2	150,400				150,400		
		Area 3	116,700				116,700		
		Area 4	15,600				15,600		
					Sommano	mq	309,100	€ 58,50	€ 18 082,35 (5,880%)
41	N.V.014	Smontaggio e Rimontaggio di Panchin...o nel prezzo delle seguenti lavorazioni:							
		Panchine	6,000				6,000		
					Sommano	cadauna	6,000	€ 120,00	€ 720,00 (0,234%)
42	U.06.010.270.b	Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e ... ià montato, o a parete: in lamiera zincata: con coperchio							
			3,000				3,000		
					Sommano	cad	3,000	€ 76,23	€ 228,69 (0,074%)
43	N.V.016	Fornitura e messa in opera di Cord... lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
		Per Area Verde							
				35,00			35,000		
					Sommano	ml	35,000	€ 40,40	€ 1 414,00 (0,460%)
44	N.V.019	Fornitura e posa in opera di Cubett...egola d'arte anche a figure geometriche.							
									A riportare € 170 910,51

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso	Quantità	Prezzo Unitario	Totale
								Riporto	€ 170 910,51
		Marciapidi							
				18,00	1,65		29,700		
		Larghezza:(1.8+1.5)/2							
				8,15	2,90		23,635		
				4,50	1,50		6,750		
				18,00	2,60		46,800		
				16,20	1,20		19,440		
		Larghezza:(1.3+1.1)/2							
				6,30	0,60		3,780		
		Larghezza:(1+.2)/2							
				25,40	2,50		63,500		
				11,20	1,20		13,440		
				12,00	1,50		18,000		
		N.b. Le Aree sono state calcolate con la formula di Erode vedi allegato 1							
		Area 1	7,000				7,000		
		Area 2	5,600				5,600		
		Area 3	8,700				8,700		
		Area 4	6,200				6,200		
		Area 5	13,300				13,300		
		Area 6	7,000				7,000		
					Sommano	mq	272,845	€ 49,85	€ 13 601,32 (4,423%)
		Movimenti Terra							
45	E.01.010.030.a	Scavo di sbancamento effettuato con...e e simili o con trovanti fino ad 1 mà¾)							
		Demolizione Area Piazza							
		n.b. le aree sono state calcolate con la formula di erode vedi allegato n°3							
		area 1	24,500			0,20	4,900		
		area 2	32,000			0,25	8,000		
		area 3	5,400			0,25	1,350		
		area 4	15,000			0,25	3,750		
		area 5	4,800			0,25	1,200		
		area 6	40,500			0,25	10,125		
		area 7	43,700			0,25	10,925		
		area 8	70,000			0,25	17,500		
		area 9	50,000			0,25	12,500		
		area 10	74,500			0,25	18,625		
		area 11	52,400			0,25	13,100		
		area 12	13,300			0,25	3,325		
		area 13	9,800			0,25	2,450		
		area 14	100,000			0,25	25,000		
		area 15	55,000			0,25	13,750		
		area 16	56,700			0,25	14,175		
		area 17	58,500			0,25	14,625		
		area 18	7,200			0,25	1,800		
		area 19	17,800			0,25	4,450		
		area 20	12,600			0,25	3,150		
		area 21	15,000			0,25	3,750		
		area 22	6,400			0,25	1,600		
					Sommano	m³	190,050	€ 3,20	€ 608,16 (0,198%)
46	R.01.030.010.a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... oneri di discarica autorizzata. per trasporti fino a 10 km							
			444,629				444,629		
		Parti uguali:254.579+190.050							
					Sommano	m³	444,629	€ 6,00	€ 2 667,77 (0,868%)
47	E.01.060.010.b	Smaltimento di materiale da scavo asciutto e privo di ule ... scavo anche bagnato, con argilla e trovanti fino a 0,20							
								A riportare	€ 187 787,76

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
									Riporto € 187 787,76
		m							
			711,406				711,406		
		*Parti uguali:(254.579+190.050)*1.6*							
					Sommano	t	711,406	€ 1,84	€ 1 308,99 (0,426%)
48	E.03.010.010.a	Calcestruzzi e casseformi Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per oper ... me, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/m³							
		Marciapidi							
				18,00	1,65	0,10	2,970		
		Larghezza:(1.8+1.5)/2							
				8,15	2,90	0,10	2,364		
				4,50	1,50	0,10	0,675		
				18,00	2,60	0,10	4,680		
				16,20	1,20	0,10	1,944		
		Larghezza:(1.3+1.1)/2							
				6,30	0,60	0,10	0,378		
		Larghezza:(1+.2)/2							
				25,40	2,50	0,10	6,350		
				11,20	1,20	0,10	1,344		
				12,00	1,50	0,10	1,800		
		N.b. Le Aree sono state calcolate con la formula di Erode vedi allegato 1							
		Area 1	7,000			0,10	0,700		
		Area 2	5,600			0,10	0,560		
		Area 3	8,700			0,10	0,870		
		Area 4	6,200			0,10	0,620		
		Area 5	13,300			0,10	1,330		
		Area 6	7,000			0,10	0,700		
		Area Piazza n.b. le aree sono state calcolate con la formula di erode vedi allegato n° 3							
		area 1	24,500			0,10	2,450		
		area 2	32,000			0,10	3,200		
		area 3	5,400			0,10	0,540		
		area 4	15,000			0,10	1,500		
		area 5	4,800			0,10	0,480		
		area 6	40,500			0,10	4,050		
		area 7	43,700			0,10	4,370		
		area 8	70,000			0,10	7,000		
		area 9	50,000			0,10	5,000		
		area 10	74,500			0,10	7,450		
		area 11	52,400			0,10	5,240		
		area 12	13,300			0,10	1,330		
		area 13	9,800			0,10	0,980		
		area 14	100,000			0,10	10,000		
		area 15	55,000			0,10	5,500		
		area 16	56,700			0,10	5,670		
		area 17	58,500			0,10	5,850		
		area 18	7,200			0,10	0,720		
		area 19	17,800			0,10	1,780		
		area 20	12,600			0,10	1,260		
		area 21	15,000			0,10	1,500		
		area 22	6,400			0,10	0,640		
					Sommano	m³	103,795	€ 88,74	€ 9 210,77 (2,995%)
49	E.03.010.010.c	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per oper ... me, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 250 kg/m³							
		Area Parco Giochi							
									A riportare € 198 307,52

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
									Riporto € 198 307,52
		N.b. Le Aree sono state calcolate con la formula di Erode vedi allegato 4							
		area 1	26,400			0,15	3,960		
		area 2	150,400			0,15	22,560		
		area 3	116,700			0,15	17,505		
		area 4	15,600			0,15	2,340		
		Area Piazza n.b. le aree sono state calcolate con la formula di erode vedi allegato n° 3							
		area 1	24,500			0,10	2,450		
		area 2	32,000			0,10	3,200		
		area 3	5,400			0,10	0,540		
		area 4	15,000			0,10	1,500		
		area 5	4,800			0,10	0,480		
		area 6	40,500			0,10	4,050		
		area 7	43,700			0,10	4,370		
		area 8	70,000			0,10	7,000		
		area 9	50,000			0,10	5,000		
		area 10	74,500			0,10	7,450		
		area 11	52,400			0,10	5,240		
		area 12	13,300			0,10	1,330		
		area 13	9,800			0,10	0,980		
		area 14	100,000			0,10	10,000		
		area 15	55,000			0,10	5,500		
		area 16	56,700			0,10	5,670		
		area 17	58,500			0,10	5,850		
		area 18	7,200			0,10	0,720		
		area 19	17,800			0,10	1,780		
		area 20	12,600			0,10	1,260		
		area 21	15,000			0,10	1,500		
		area 22	6,400			0,10	0,640		
					Sommano	m³	122,875	€ 92,09	€ 11 315,56 (3,680%)
50	E.03.040.020.a	Rete in acciaio elettrosaldata a ma..., compreso ogni sfrido, legature, ecc.							
		Area Piazza	480,000			2,30	1104,000		
					Sommano	kg	1104,000	€ 1,44	€ 1 589,76 (0,517%)
		Pavimentazione Intonaci Opere da Lattoniere Opere da Pittore Opere con Marmi Tetti Impermeabilizzazione Opere da Vetraio							
51	N.V.027	Fornitura e Messa a dimora di albe... lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
		Palme Piazza del Popolo	2,000				2,000		
					Sommano	cad	2,000	€ 1 900,00	€ 3 800,00 (1,236%)
		Piazza del Popolo: 144 258.19 **Sommano € 144 258,19**							
									A riportare € 215 012,84

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
									Riporto € 215 012,84
		Via Roma							
		Recupero							
52	N.V.01	Demolizioni e Rimozioni Demolizione totale o parziale di ca...izioni, compreso il carico su automezzi:							
		Demolizione Marciapiede Via Roma lato Dx							
				37,00	0,70	0,20	5,180		
				21,50	0,70	0,20	3,010		
				26,80	0,55	0,20	2,948		
		Larghezza:(.7+.4)/2							
				7,50	0,93	0,20	1,395		
		Larghezza:(.7+1.15)/2							
				10,30	0,93	0,20	1,916		
		Larghezza:(.7+1.15)/2							
				5,60	0,98	0,20	1,098		
		Larghezza:(.8+1.15)/2							
				3,00	1,05	0,20	0,630		
		Larghezza:(1.5+.6)/2							
				2,80	0,70	0,20	0,392		
		Larghezza:(.6+.8)/2							
				4,80	2,45	0,20	2,352		
		Larghezza:(3.4+1.5)/2							
		Demolizione Cordonali in cls latoSx							
				14,80	0,25	0,25	0,925		
		Lunghezza:12.80+1+1							
				10,30	0,25	0,25	0,644		
		Lunghezza:9.30+1							
		Demolizione lato Sx per Raccolta acque Bianche							
				15,50	0,60	0,20	1,860		
				7,80	0,60	0,30	1,404		
				12,80	0,60	0,20	1,536		
				6,50	0,60	0,30	1,170		
				39,00	0,60	0,20	4,680		
					Sommano	mc	31,140	€ 19,00	€ 591,66 (0,192%)
		Operi Civili							
		Movimenti Terra Calcestruzzi e Casseformi Sistemazione Esterne							
53	N.V.019	Fornitura e posa in opera di Cubett...egola d'arte anche a figure geometriche.							
		Marciapiede Via Roma lato Dx							
				37,00	0,70		25,900		
				21,50	0,70		15,050		
				26,80	0,55		14,740		
		Larghezza:(.7+.4)/2							
				7,50	0,93		6,975		
		Larghezza:(.7+1.15)/2							
				10,30	0,93		9,579		
		Larghezza:(.7+1.15)/2							
				5,60	0,98		5,488		
		Larghezza:(.8+1.15)/2							
				3,00	1,05		3,150		
		Larghezza:(1.5+.6)/2							
				2,80	0,70		1,960		
		Larghezza:(.6+.8)/2							
				4,80	2,45		11,760		
		Larghezza:(3.4+1.5)/2							
					Sommano	mq	94,602	€ 49,85	€ 4 715,91
								A riportare	€ 215 604,50

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso	Quantità	Prezzo Unitario	Totale
								Riporto	€ 215 604,50
									(1,534%)
		Urbanizzazione							
		Opere Stradali							
54	U.02.040.030.e	Tubazione per condotte di scarico in polietilene struttur ... . Rigidità anulare SN 8 kN/m² DN 400 mm e d im/min 335 mm							
		Raccolta acque bianche							
		Lunghezza:15.5+6.8+12.9+6.4+20.5+15.5		77,60			77,600		
					Sommano	m	77,600	€ 34,50	€ 2 677,20 (0,871%)
55	U.05.010.080.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bitu ... essori compresi fino ai 3 cm al m² per ogni cm di spessore							
		Via Roma per ripristino vicino uff. postale	3,000	40,00	3,00		360,000		
					Sommano	m²	360,000	€ 0,42	€ 151,20 (0,049%)
56	U.05.020.190.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... to Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)							
		Via Roma per ripristino vicino uff. postale	3,000	40,00	3,00		360,000		
		Via Roma lato Dx	3,000	119,30	1,00		357,900		
		Lunghezza:37+21.5+26.8+7.5+10.3+5.6+4.8+3+2.8							
		Via Roma Inizio Griglia fino Uff. Postale	3,000	42,60	1,00		127,800		
		Lunghezza:15.5+7.8+12.8+6.5							
					Sommano	m²/cm	845,700	€ 1,45	€ 1 226,27 (0,399%)
		Opere Complementari							
57	U.04.010.010.a	Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulom ... reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina							
		Rinterro in Sabbia per posa tubo corrugato							
		n.b.la colanna delle parti uguali corrisponde ad una area	0,170	81,90			13,923		
		Lunghezza:15.8+7.8+12.8+6.5+39							
					Sommano	m³	13,923	€ 24,50	€ 341,11 (0,111%)
58	U.04.020.320.a	Caditoia in ghisa sferoidale GJS-50...altro onere e magistero. Modulo da cm 75							
		Parti uguali:10+8	18,000			50,00	900,000		
					Sommano	kg	900,000	€ 4,02	€ 3 618,00 (1,177%)
		Illuminazione Pubblica							
		Arredo Urbano							
		Opere Edili							
		Sistemazione Esterna							
59	N.V.06	Smontaggio e rimotaggio di cordonal... lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
								A riportare	€ 228 334,19

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso	Quantità	Prezzo Unitario	Totale
									Riporto € 228 334,19
		Raccolta acque Bianche Rimozione cordonale lato Sx							
				17,50			17,500		
		Lunghezza:15.5+1+1 Rimozione cordonale la Dx							
				85,80			85,800		
		Lunghezza:37+21.5+26.8+.5							
					Sommano	ml	103,300	€ 14,80	€ 1 528,84 (0,497%)
60	N.V.07	Smontaggio e rimontaggiodi autobloccanti in cls							
		Lato Sx							
				15,50	1,00		15,500		
				12,80	1,00		12,800		
				9,30	1,00		9,300		
					Sommano	mq	37,600	€ 12,80	€ 481,28 (0,157%)
61	N.V.018	Fornitura e posa in opera di cordon...a dare il lavoro finito a regola d'arte.							
		Cordoli Via Roma Lato Sx		38,80			38,800		
		Lunghezza:15.5+1+1+12.8+1+1+6.5 Cordoli Via Roma Lato Dx dopo Bar		34,00			34,000		
		Lunghezza:7.5+10.3+5.6+4.8+3+2.8							
					Sommano	mq	72,800	€ 44,15	€ 3 214,12 (1,045%)
		Movimenti Terra							
62	E.01.020.010.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, ... o, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mà¾)							
		Per Raccolta acque Bianche Lato Sx Via Roma							
				15,50	0,60	0,50	4,650		
		Per Realizzazione Griglia		7,80	1,00	0,50	3,900		
				12,80	0,60	0,50	3,840		
		Per Realizzazione Griglia		6,50	1,00	0,50	3,250		
				39,00	0,60	0,50	11,700		
					Sommano	m³	27,340	€ 3,78	€ 103,35 (0,034%)
63	R.01.030.010.a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... oneri di discarica autorizzata. per trasporti fino a 10 km							
			51,868				51,868		
		Parti uguali:27.388+24.480							
					Sommano	m³	51,868	€ 6,00	€ 311,21 (0,101%)
64	E.01.060.010.b	Smaltimento di materiale da scavo asciutto e privo di ule ... scavo anche bagnato, con argilla e trovanti fino a 0,20 m							
			77,802				77,802		
		*Parti uguali:(27.388+24.480)*1.5*							
					Sommano	t	77,802	€ 1,84	€ 143,16 (0,047%)
		Calcestruzzi e casseformi							
65	E.03.010.010.a	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per oper ... me, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/m³							
		Copertina per tubo raccolta acue bianche							
				77,70	0,60	0,15	6,993		
								A riportare	€ 234 116,15

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso	Quantità	Prezzo Unitario	Totale
								Riporto	€ 234 116,15
		Lunghezza:15.5+6.8+12.9+6.4+20.6+15.5							
		Per Posa in opera Porfido							
				7,80	1,00	0,20	1,560		
				6,50	1,00	0,20	1,300		
		Magrone per griglie							
				7,80	1,00	0,10	0,780		
				6,50	1,00	0,10	0,650		
					Sommano	m³	11,283	€ 88,74	€ 1 001,25 (0,326%)
66	E.03.030.010.a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione							
		Per Gliglie	2,000	7,80		0,60	9,360		
			2,000	1,00		0,60	1,200		
			2,000	6,50		0,60	7,800		
			2,000	1,00		0,60	1,200		
					Sommano	m²	19,560	€ 16,60	€ 324,70 (0,106%)
67	E.03.010.010.b	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per oper ... me, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/m³							
		Per Livellamento Marciapiede							
				37,00	0,70	0,10	2,590		
				21,50	0,70	0,10	1,505		
				26,80	0,55	0,10	1,474		
		Larghezza:(.7+.4)/2							
				7,50	0,93	0,10	0,698		
		Larghezza:(.7+1.15)/2							
				10,30	0,93	0,10	0,958		
		Larghezza:(.7+1.15)/2							
				5,60	0,98	0,10	0,549		
		Larghezza:(.8+1.15)/2							
				3,00	1,05	0,10	0,315		
		Larghezza:(1.5+.6)/2							
				2,80	0,70	0,10	0,196		
		Larghezza:(.6+.8)/2							
				4,80	2,45	0,10	1,176		
		Larghezza:(3.4+1.5)/2							
					Sommano	m³	9,461	€ 89,84	€ 849,98 (0,276%)
68	E.03.010.010.c	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per oper ... me, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 250 kg/m³							
		Per spallette Griglie	2,000	7,80	0,20	0,60	1,872		
			2,000	0,60	0,20	0,60	0,144		
			2,000	6,50	0,20	0,60	1,560		
			2,000	0,60	0,20	0,60	0,144		
					Sommano	m³	3,720	€ 92,09	€ 342,57 (0,111%)
		Pavimentazione							
69	E.22.010.020.a	Pavimentazione in porfido (opera ...gola d'arte anche a figure geometriche.							
		Via Roma lato Sx							
				7,80	1,00		7,800		
				6,50	1,00		6,500		
					Sommano	m²	14,300	€ 30,00	€ 429,00 (0,140%)
		Intonaci Opere da Lattoniere							
								A riportare	€ 237 063,65

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
								Riporto	**€ 237 063,65**
		Opere da Pittore Opere con Marmi Tetti Impermeabilizzazione Opere da Vetraio							
		Via Roma **Sommano € 22 050,81**							
								A riportare	€ 237 063,65

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso	Quantità	Prezzo Unitario	Totale
								Riporto	€ 237 063,65
		Villetta							
		Recupero							
70	N.V.01	Demolizioni e Rimozioni Demolizione totale o parziale di ca...izioni, compreso il carico su automezzi:							
		Demolizione Cordolo + Marciapiede							
				24,00	1,00	0,30	7,200		
				22,00	1,00	0,30	6,600		
		Per Pozzetto per tubo							
				0,40	0,40	0,15	0,024		
					Sommano	mc	13,824	€ 19,00	€ 262,66 (0,085%)
		Urbanizzazione							
71	U.01.030.010.k	Opere Stradali Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per co ... FA 6 Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 4,9 mm							
		Per Scarico fontana		20,00			20,000		
					Sommano	m	20,000	€ 15,38	€ 307,60 (0,100%)
72	U.04.010.010.a	Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulom ... reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina							
		Rinterro in Sabbia per posa tubo n.b.la colanna delle parti uguali corrisponde ad una area	0,270	7,00			1,890		
					Sommano	m³	1,890	€ 24,50	€ 46,31 (0,015%)
73	U.05.020.190.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... to Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)							
			3,000	7,00	1,50		31,500		
					Sommano	m²/cm	31,500	€ 1,45	€ 45,68 (0,015%)
74	U.06.010.510.a	Opere Complementari Fontanella in fusione di ghisa vern...ontanella in fusione di ghisa verniciata							
			1,000				1,000		
					Sommano	cad	1,000	€ 590,54	€ 590,54 (0,192%)
75	U.06.010.130.a	con schienale e seduta costituita da doghe in legno impre ... spigoli arrotondati, altezza 74 cm: doghe in legno di pino							
			5,000				5,000		
					Sommano	cad	5,000	€ 480,00	€ 2 400,00 (0,780%)
		Illuminazione Pubblica Arredo Urbano							
		Opere Edili							
76	E.01.020.010.a	Sistemazione Esterna Movimenti Terra Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, ... o, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mà¾)							
								A riportare	€ 240 716,44

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
									Riporto € 240 716,44
		Per Scarico Fontana							
				2,00	0,60	1,00	1,200		
				9,00	0,60	1,00	5,400		
				7,00	0,60	1,00	4,200		
					Sommano	m³	10,800	€ 3,78	€ 40,82 (0,013%)
77	E.01.040.010.a	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, c ... ere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo							
				11,00	0,60	1,00	6,600		
					Sommano	m³	6,600	€ 1,91	€ 12,61 (0,004%)
78	E.01.010.030.a	Scavo di sbancamento effettuato con...e e simili o con trovanti fino ad 1 mà¾)							
		Per Sistemazione Villetta							
				22,00	17,00	0,30	112,200		
					Sommano	m³	112,200	€ 3,20	€ 359,04 (0,117%)
79	R.01.030.010.a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... oneri di discarica autorizzata. per trasporti fino a 10 km							
			136,824				136,824		
		Parti uguali:13.824+10.80+112.2							
					Sommano	m³	136,824	€ 6,00	€ 820,94 (0,267%)
80	E.01.060.010.b	Smaltimento di materiale da scavo asciutto e privo di ule ... scavo anche bagnato, con argilla e trovanti fino a 0,20 m							
			192,924				192,924		
		*Parti uguali:13.824+10.80+112.2*1.5*							
					Sommano	t	192,924	€ 1,84	€ 354,98 (0,115%)
		Calcestruzzi e casseformi							
81	E.03.010.010.b	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per oper ... me, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/m³							
		Per Tubo		7,00	0,60	0,25	1,050		
					Sommano	m³	1,050	€ 89,84	€ 94,33 (0,031%)
82	E.03.030.010.a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione							
		Per Cordolo							
			2,000	24,00	0,25		12,000		
			2,000	22,00	0,25		11,000		
					Sommano	m²	23,000	€ 16,60	€ 381,80 (0,124%)
		Pavimentazione Intonaci Opere da Lattoniere Opere da Pittore Opere con Marmi Tetti Impermeabilizzazione Opere da Vetraio							
83	E.03.010.010.b	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per oper ... me, e ferro di							
									A riportare € 242 780,96

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
									Riporto € 242 780,96
		armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/m³							
		Per Cordolo							
				24,00	0,25	0,25	1,500		
				22,00	0,25	0,25	1,375		
		Per Livellamento Marciapiede							
				24,00	0,60	0,15	2,160		
				22,00	0,60	0,15	1,980		
		Per Base Fontana							
				1,50	1,50	0,50	1,125		
					Sommano	m³	8,140	€ 89,84	€ 731,30 (0,238%)
		Villetta **Sommano € 6 448,61**							
									A riportare € 243 512,26

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso	Quantità	Prezzo Unitario	Totale
								Riporto	€ 243 512,26
		Via Pietro Mascagni							
		Urbanizzazione							
		Opere Stradali							
84	U.05.020.150.a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale							
		Per tutta la lunghezza della strada							
				31,80	4,10	0,25	32,595		
		Lunghezza:4+4.8+23							
				27,00	5,30	0,25	35,775		
				45,00	5,30	0,25	59,625		
					Sommano	m³	127,995	€ 16,95	€ 2 169,52 (0,706%)
85	U.05.020.190.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... to Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)							
		Da Inizio Via Mascagni							
			5,000	80,00	8,00		3200,000		
			5,000	103,80	5,00		2595,000		
		Lunghezza:(4+4.8+23+27+45)							
					Sommano	m²/cm	5795,000	€ 1,45	€ 8 402,75 (2,733%)
		Opere Complementari							
		Illuminazione Pubblica							
		Arredo Urbano							
		Opere Edili							
		Sistemazione Esterna							
		Movimenti Terra							
86	E.01.010.030.a	Scavo di sbancamento effettuato con...e e simili o con trovanti fino ad 1 mà¾)							
		Scavo tratto di strada in terra							
				31,80	4,10	0,30	39,114		
		Lunghezza:4+4.8+23							
				27,00	5,30	0,30	42,930		
				45,00	2,10	0,30	28,350		
		Larghezza:(1.7+2.5)/2							
					Sommano	m³	110,394	€ 3,20	€ 353,26 (0,115%)
87	E.01.020.010.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, ... o, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mà¾)							
		Per Muretti							
				30,00	0,60	0,40	7,200		
				45,00	0,60	0,50	13,500		
					Sommano	m³	20,700	€ 3,78	€ 78,25 (0,025%)
88	E.01.040.010.a	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, c ... ere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo							
		Rinterro per ultimo tratto di strada (utilizzare le quantità dalla voce 01.010.030b)							
				45,00	2,88	0,80	103,680		
		Larghezza:(3.25+2.5)/2							
					Sommano	m³	103,680	€ 1,91	€ 198,03 (0,064%)
								A riportare	€ 254 714,07

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso	Quantità	Prezzo Unitario	Totale
								Riporto	€ 254 714,07
89	R.01.030.010.a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... oneri di discarica autorizzata. per trasporti fino a 10 km							
			30,000				30,000		
					Sommano	m³	30,000	€ 6,00	€ 180,00 (0,059%)
90	E.01.060.010.b	Smaltimento di materiale da scavo asciutto e privo di ule ... scavo anche bagnato, con argilla e trovanti fino a 0,20 m							
			45,000				45,000		
		*Parti uguali:30*1.5*							
					Sommano	t	45,000	€ 1,84	€ 82,80 (0,027%)
		Calcestruzzi e casseformi							
91	E.03.010.010.a	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per oper ... me, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/m³							
		Per Muretti							
				30,00	0,60	0,15	2,700		
				45,00	0,60	0,15	4,050		
					Sommano	m³	6,750	€ 88,74	€ 599,00 (0,195%)
92	E.03.030.010.a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione							
		Per Muretti							
			2,000	30,00		0,60	36,000		
			2,000	45,00		1,40	126,000		
					Sommano	m²	162,000	€ 16,60	€ 2 689,20 (0,875%)
		Pavimentazione Intonaci Opere da Lattoniere Opere da Pittore Opere con Marmi Tetti Impermeabilizzazione Opere da Vetraio							
93	E.03.010.010.c	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per oper ... me, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 250 kg/m³							
		Per Muretti							
				30,00	0,30	0,60	5,400		
				45,00	0,30	1,40	18,900		
					Sommano	m³	24,300	€ 92,09	€ 2 237,79 (0,728%)
		Via Pietro Mascagni **Sommano € 16 990,60**							
								A riportare	€ 260 502,86

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso	Quantità	Prezzo Unitario	Totale
								Riporto	€ 260 502,86
		Marciapiede							
		Opere Edili							
		Sistemazione Esterna							
		Movimenti Terra							
94	E.01.010.030.a	Scavo di sbancamento effettuato con...e e simili o con trovanti fino ad 1 mà¾)							
		Marciapiede Via.....		30,00	1,00	0,30	9,000		
					Sommano	m³	9,000	€ 3,20	€ 28,80 (0,009%)
		Calcestruzzi e casseformi							
95	E.03.030.010.a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione							
		Per Marciapide	2,000	33,00		0,25	16,500		
					Sommano	m²	16,500	€ 16,60	€ 273,90 (0,089%)
96	E.03.010.010.b	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per oper ... me, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/m³							
		Per Cordolo		33,00	0,25	0,25	2,063		
					Sommano	m³	2,063	€ 89,84	€ 185,34 (0,060%)
97	E.03.010.010.a	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per oper ... me, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/m³							
		Per livellamento marciapiede		33,00	0,70	0,20	4,620		
					Sommano	m³	4,620	€ 88,74	€ 409,98 (0,133%)
		Pavimentazione							
		Intonaci							
		Opere da Lattoniere							
		Opere da Pittore							
		Opere con Marmi							
		Tetti							
		Impermeabilizzazione							
		Opere da Vetraio							
98	Arr.	Arrotondamento							
			1,000				1,000		
					Sommano	cad	1,000	€ 0,83	€ 0,83 (0%)
		Marciapiede **Sommano € 898,85**							
								A riportare	€ 261 401,71

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso	Quantità	Prezzo Unitario	Totale
								Riporto	€ 261 401,71
		Chiesa San Biagio							
		Recupero							
		Demolizioni e Rimozioni							
99	R.02.100.020.a	Asportazione dalle superfici intonacate in strati di tint ... ta sintetica mediante fonte di calore a fiamma o elettrica							
			150,000				150,000		
					Sommano	m²	150,000	€ 6,13	€ 919,50 (0,299%)
100	R.02.090.070.b	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali ... Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato							
		Segrestia		4,80		5,10	24,480		
		Lunghezza:(5.4+4.2)/2							
				2,00	1,00		2,000		
		a detrarre campanile		-2,00	2,00		-4,000		
		Deposito		6,00	3,70		22,200		
					Sommano	m²	44,680	€ 4,40	€ 196,59 (0,064%)
		Opere Edili							
		Sistemazione Esterna							
		Movimenti Terra							
		Calcestruzzi e casseformi							
101	R.02.022.b	Risanamento di calcestruzzo mediant... lavoro finito a perfetta regola d'arte							
		Segrestia		5,40		0,20	1,080		
				5,40		0,40	2,160		
				6,00		0,20	1,200		
				6,00		0,40	2,400		
				2,00		0,20	0,400		
				2,00		0,40	0,800		
		Tetto Chiesa							
				5,50		0,20	1,100		
				5,50		0,40	2,200		
				5,50		0,20	1,100		
				5,50		0,40	2,200		
					Sommano	mq	14,640	€ 95,00	€ 1 390,80 (0,452%)
		Pavimentazione							
		Intonaci							
102	N.V.08	Fornitura e messa in opera di Rasan...dare il lavoro a perfetta regola d'arte.							
		Prospetto Principale							
		Frontone		9,50	8,60		81,700		
			2,000	0,60	4,00		4,800		
				0,60	2,20		1,320		
				9,90	0,90		8,910		
		Larghezza:(1.8)/2							
		Parte Retro	2,000	0,90	5,10		9,180		
		Lunghezza:(1.3+.5)/2							
		Larghezza:5.1							
		Abside	2,000	3,30	6,00		39,600		
				5,00	1,80		9,000		
		Transetto Via Nazionale	2,000	2,50	5,50		27,500		
				1,90	5,50		10,450		
		Lunghezza:1.9							
		Transetto Via Settembrini		2,50	5,50		13,750		
				1,90	5,50		10,450		
								A riportare	€ 263 908,60

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso	Quantità	Prezzo Unitario	Totale
								Riporto	€ 263 908,60
		Lunghezza:1.9							
		Sagrestia (Via Nazionale)		1,60	4,00		6,400		
				5,80	4,00		23,200		
				5,40	4,00		21,600		
				1,60	0,20		0,320		
				5,80	0,20		1,160		
				5,40	0,20		1,080		
		Sagrestia (Via Settembrini)		3,70	4,50		16,650		
				5,80	4,80		27,840		
				3,70	0,20		0,740		
				5,80	0,20		1,160		
		Prospetto Via Nazionale		14,50	7,30		105,850		
			2,000	2,50	0,75		3,750		
		Larghezza:1.5/2							
		Prospetto Via Settembrini		14,50	7,30		105,850		
			2,000	2,50	0,75		3,750		
		Larghezza:1.5/2							
		Rampe		2,50	0,90		2,250		
				4,00	0,45		1,800		
		Larghezza:.9/2							
				5,50	0,45		2,475		
		Larghezza:.9/2							
		Posteriore Navate	2,000	5,50	1,00		11,000		
			2,000	0,80	1,80		2,880		
		Per Campanile	4,000	2,20		8,60	75,680		
					Sommano	mq	632,095	€ 12,95	€ 8 185,63 (2,662%)
		Opere da Lattoniere							
103	E.11.070.120.g	Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed o ... regola d'arte compreso collari di sostegno in rame da 8/10							
		Via Settembrini	3,000			8,30	24,900		
						6,50	6,500		
		Via Nazionale	3,000			8,30	24,900		
						6,50	6,500		
		Prospetto Posteriore				4,50	4,500		
						7,00	7,000		
						5,00	5,000		
					Sommano	m	79,300	€ 21,32	€ 1 690,68 (0,550%)
104	E.11.070.160.b	Collari per sostegno di discendenti, montate in opera com ... magistero per dare l'opera finita a regola d'arte in rame							
			50,000				50,000		
					Sommano	cad	50,000	€ 7,08	€ 354,00 (0,115%)
105	E.11.070.170.a	Terminali per pluviali e colonne di scarico in ghisa, per ... li, opere murarie, innesti, ecc. Per diametri fino a mm 80							
			11,000				11,000		
					Sommano	cad	11,000	€ 38,51	€ 423,61 (0,138%)
106	E.11.070.040.g	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera ... regola d'arte compreso cicogne di sostegno in rame da 8/10							
		Gronde							
		Via Settembrini		20,00			20,000		
		Via Nazionale		20,00			20,000		
		Transetto Via Settembribi	2,000	3,20			6,400		
			2,000	1,90			3,800		
		Lunghezza:1.9							
								A riportare	€ 274 562,52

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso	Quantità	Prezzo Unitario	Totale
								Riporto	€ 274 562,52
		Transetto Via Nazionale	2,000	3,20			6,400		
			2,000	1,90			3,800		
		Lunghezza:1.9							
		Abside	2,000	3,30			6,600		
		Lunghezza:3.3							
			2,000	5,50			11,000		
					Sommano	m	78,000	€ 35,00	€ 2 730,00
									(0,888%)
107	E.11.070.110.a	Staffe per sostegno di canali di gronda, montate in opera ... per dare l'opera finita a regola d'arte in acciaio zincato							
			120,000				120,000		
					Sommano	cad	120,000	€ 6,09	€ 730,80
									(0,238%)
108	E.11.070.060.g	Fornitura e messa in opera di scoss...cm 100 (taglio lamiera): in rame da 8/10							
		Prospetto Pricipale		10,40			10,400		
		Lunghezza:5.2+5.2							
		Scossaline varie		40,00			40,000		
					Sommano	ml	50,400	€ 40,00	€ 2 016,00
									(0,656%)
		Opere da Pittore							
109	E.21.010.020.a	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato ... ante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio							
		Prospetto Principale							
		Frontone		9,50	8,60		81,700		
			2,000	0,60	4,00		4,800		
				0,60	2,20		1,320		
				9,90	0,90		8,910		
		Larghezza:(1.8)/2							
		Parte Retro	2,000	0,90	5,10		9,180		
		Lunghezza:(1.3+.5)/2							
		Larghezza:5.1							
		Abside	2,000	3,30	6,00		39,600		
				5,00	1,80		9,000		
		Transetto Via Nazionale	2,000	2,50	5,50		27,500		
				1,90	5,50		10,450		
		Lunghezza:1.9							
		Transetto Via Settembrini		2,50	5,50		13,750		
				1,90	5,50		10,450		
		Lunghezza:1.9							
		Sagrestia (Via Nazionale)		1,60	4,00		6,400		
				5,80	4,00		23,200		
				5,40	4,00		21,600		
				1,60	0,20		0,320		
				5,80	0,20		1,160		
				5,40	0,20		1,080		
		Sagrestia (Via Settembrini)		3,70	4,50		16,650		
				5,80	4,80		27,840		
				3,70	0,20		0,740		
				5,80	0,20		1,160		
		Prospetto Via Nazionale		14,50	7,30		105,850		
			2,000	2,50	0,75		3,750		
		Larghezza:1.5/2							
		Prospetto Via Settembrini		14,50	7,30		105,850		
			2,000	2,50	0,75		3,750		
		Larghezza:1.5/2							
		Rampe		2,50	0,90		2,250		
				4,00	0,45		1,800		
		Larghezza:.9/2							
				5,50	0,45		2,475		
		Larghezza:.9/2							
		Posteriore Navate	2,000	5,50	1,00		11,000		
								A riportare	€ 280 039,32

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso	Quantità	Prezzo Unitario	Totale
								Riporto	€ 280 039,32
			2,000	0,80	1,80		2,880		
		Per Campanile	4,000	2,20		8,60	75,680		
					Sommano	m²	632,095	€ 2,14	€ 1 352,68
									(0,440%)
110	E.21.020.050.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a c ... rfici esterne con idropittura traspirante e idrorepellente							
		Prospetto Principale							
		Frontone		9,50	8,60		81,700		
			2,000	0,60	4,00		4,800		
				0,60	2,20		1,320		
				9,90	0,90		8,910		
		Larghezza:(1.8)/2							
		Parte Retro	2,000	0,90	5,10		9,180		
		Lunghezza:(1.3+.5)/2							
		Larghezza:5.1							
		Abside	2,000	3,30	6,00		39,600		
				5,00	1,80		9,000		
		Transetto Via Nazionale	2,000	2,50	5,50		27,500		
				1,90	5,50		10,450		
		Lunghezza:1.9							
		Transetto Via Settembrini		2,50	5,50		13,750		
				1,90	5,50		10,450		
		Lunghezza:1.9							
		Sagrestia (Via Nazionale)		1,60	4,00		6,400		
				5,80	4,00		23,200		
				5,40	4,00		21,600		
				1,60	0,20		0,320		
				5,80	0,20		1,160		
				5,40	0,20		1,080		
		Sagrestia (Via Settembrini)		3,70	4,50		16,650		
				5,80	4,80		27,840		
				3,70	0,20		0,740		
				5,80	0,20		1,160		
		Prospetto Via Nazionale		14,50	7,30		105,850		
			2,000	2,50	0,75		3,750		
		Larghezza:1.5/2							
		Prospetto Via Settembrini		14,50	7,30		105,850		
			2,000	2,50	0,75		3,750		
		Larghezza:1.5/2							
		Rampe		2,50	0,90		2,250		
				4,00	0,45		1,800		
		Larghezza:.9/2							
				5,50	0,45		2,475		
		Larghezza:.9/2							
		Posteriore Navate	2,000	5,50	1,00		11,000		
			2,000	0,80	1,80		2,880		
		Per Campanile	4,000	2,20		8,60	75,680		
					Sommano	m²	632,095	€ 7,00	€ 4 424,67
									(1,439%)
		Opere con Marmi							
111	E.14.010.O20g	Fornitura e messa in opera di lastr... lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
		Zoccolatura Via Settembrini		6,00		0,40	2,400		
		Sagrestia		4,00		0,30	1,200		
					Sommano	mq	3,600	€ 60,00	€ 216,00
									(0,070%)
112	E.14.010.O20h	Fornitura e messa in opera di trave... lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
		Bastone in Travertino per Zoccolatura							
				75,05			75,050		
		Lunghezza:3.5+3.5+14.3+1.8+2.5+2.3+1.8+5.7+3.5+1.3+2.8+2.8+3.6+5.5+2.5+2.5+1.8+8.15+5.2							
								A riportare	€ 286 032,67

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso	Quantità	Prezzo Unitario	Totale
								Riporto	€ 286 032,67
					Sommano	ml	75,050	€ 40,00	€ 3 002,00 (0,976%)
113	E.11.050.010.c	Tetti Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su pia ... perimetrale: con tegole marsigliesi, portoghesi o olandesi							
		Transetto via Settembrini	16,000				16,000		
		Transetto via Nazionale	16,000				16,000		
		Abisede	45,000				45,000		
					Sommano	m²	77,000	€ 27,08	€ 2 085,16 (0,678%)
114	N.V.09	Revisione generale del manto di cop...to a rifiuto e l'onere della discarica							
		Revisione Generale del Tetto Principale	1,000				1,000		
					Sommano	corpo	1,000	€ 5 000,00	€ 5 000,00 (1,626%)
115	E.11.010.060.a	Fornitura e messa in opera di List... lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
		Transetto via Settembrini		50,00			50,000		
							16,000		
		Transetto via Nazionale		50,00			50,000		
		Abisede		105,00			105,000		
					Sommano	m	221,000	€ 3,54	€ 782,34 (0,254%)
116	E.12.010.010.b	Impermeabilizzazione Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana b ... a in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 4 mm							
		Segrestia		4,80		5,10	24,480		
		Lunghezza:(5.4+4.2)/2							
				2,00	1,00		2,000		
		a detrarre campanile		-2,00	2,00		-4,000		
		Deposito		6,00	3,70		22,200		
					Sommano	m²	44,680	€ 9,42	€ 420,89 (0,137%)
117	N.V.021	Opere da Vetraio Fornitura e messa in opera di vetrata artistica							
		Per Finestra Prospetto Principale	1,000				1,000		
					Sommano	corpo	1,000	€ 2 700,00	€ 2 700,00 (0,878%)
		Opere Provvisionali							
118	P.03.010.030.a	Ponteggi Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a tela ... ro quadro di superficie asservita Per il 1°mese o frazione							
		Prospetto Pricipale		9,50		11,40	108,300		
		Prospetto Posteriore		14,50		7,50	108,750		
		Prospetto Via Settembrini		25,00		9,50	237,500		
				2,00		7,00	14,000		
		Via Nazionale		25,00		9,50	237,500		
				2,00		7,00	14,000		
				1,50		5,50	8,250		
				1,50		5,50	8,250		
		Per Campanile	4,000	2,20		8,60	75,680		
					Sommano	m²	812,230	€ 2,67	€ 2 168,65
								A riportare	€ 300 023,06

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
									Riporto € 300 023,06
									(0,705%)
119	P.03.010.030.b	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a tela ... i superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°							
		Prospetto Pricipale	1,000	9,50		11,40	108,300		
		Prospetto Posteriore	1,000	14,50		7,50	108,750		
		Prospetto Via Settembrini	1,000	25,00		9,50	237,500		
			1,000	2,00		7,00	14,000		
		Via Nazionale	1,000	25,00		9,50	237,500		
			1,000	2,00		7,00	14,000		
			1,000	1,50		5,50	8,250		
			1,000	1,50		5,50	8,250		
		Per Campanile	4,000	2,20		8,60	75,680		
		*Parti uguali:1*4.000*							
					Sommano	m²/30gg	812,230	€ 0,26	€ 211,18
									(0,069%)
120	P.03.010.090.a	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalli ... dro di superficie effettiva Nolo per il 1° mese o frazione							
		Prospetto Pricipale	5,000	9,50	1,00		47,500		
		Prospetto Posteriore	3,000	14,50	1,00		43,500		
		Prospetto Via Settembrini	4,000	25,00	1,00		100,000		
			3,000	2,00	1,00		6,000		
		Via Nazionale	4,000	25,00	1,00		100,000		
			3,000	2,00	1,00		6,000		
			2,000	1,50	1,00		3,000		
			2,000	1,50	1,00		3,000		
		Per Campanile	2,000	2,20	1,00		4,400		
			2,000	2,60	1,00		5,200		
					Sommano	m²	318,600	€ 5,23	€ 1 666,28
									(0,542%)
121	P.03.010.060.a	Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e ... metro quadro di telo in opera Schermatura di conteminento							
		Prospetto Pricipale		9,50		11,40	108,300		
		Prospetto Posteriore		14,50		7,50	108,750		
		Prospetto Via Settembrini		25,00		9,50	237,500		
				2,00		7,00	14,000		
		Via Nazionale		25,00		9,50	237,500		
				2,00		7,00	14,000		
				1,50		5,50	8,250		
				1,50		5,50	8,250		
		Per Campanile	4,000	2,20		8,60	75,680		
					Sommano	m²	812,230	€ 2,92	€ 2 371,71
									(0,771%)
122	P.03.010.100.a	Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da eleme ... metro di altezza effettiva Nolo per il 1° mese o frazione							
		Prospetto Pricipale				9,80	9,800		
		Prospetto Posteriore				5,00	5,000		
		Prospetto Via Settembrini				7,50	7,500		
						5,00	5,000		
		Via Nazionale				7,50	7,500		
						5,00	5,000		
						3,50	3,500		
						3,50	3,500		
		Per Campanile				8,60	8,600		
					Sommano	m	55,400	€ 16,13	€ 893,60
									(0,291%)
123	P.03.010.090.b	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalli ... adro di superficie effettiva Nolo per ogni mese dopo il 1°							
									A riportare € 307 334,48

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
									Riporto € 307 334,48
		Prospetto Pricipale	5,000	9,50	1,00		47,500		
		*Parti uguali:1*5.000*							
		Prospetto Posteriore	3,000	14,50	1,00		43,500		
		*Parti uguali:1*3.000*							
		Prospetto Via Settembrini	4,000	25,00	1,00		100,000		
		*Parti uguali:1*4.000*							
			3,000	2,00	1,00		6,000		
		*Parti uguali:1*3.000*							
		Via Nazionale	4,000	25,00	1,00		100,000		
		*Parti uguali:1*4.000*							
			3,000	2,00	1,00		6,000		
		*Parti uguali:1*3.000*							
			2,000	1,50	1,00		3,000		
		*Parti uguali:1*2.000*							
			2,000	1,50	1,00		3,000		
		*Parti uguali:1*2.000*							
		Per Campanile	2,000	2,20	1,00		4,400		
		*Parti uguali:1*2.000*							
			2,000	2,60	1,00		5,200		
		*Parti uguali:1*2.000*							
					Sommano	m²/30gg	318,600	€ 0,29	€ 92,39 (0,030%)
124	P.03.010.100.b	Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da eleme ... r metro di altezza effettiva Nolo per ogni mese dopo il 1°							
		Prospetto Pricipale	1,000			9,80	9,800		
		Prospetto Posteriore	1,000			5,00	5,000		
		Prospetto Via Settembrini	1,000			7,50	7,500		
			1,000			5,00	5,000		
		Via Nazionale	1,000			7,50	7,500		
			1,000			5,00	5,000		
			1,000			3,50	3,500		
			1,000			3,50	3,500		
		Per Campanile	1,000			8,60	8,600		
					Sommano	m/30gg	55,400	€ 1,32	€ 73,13 (0,024%)
		Chiesa San Biagio **Sommano € 46 098,29**							
								Totale	**€ 307 500,00**
		IMPORTO DEI LAVORI Totale € 307 500,00							

Quadro riepilogativo

Lavori di: Interventi di Arredo Urbano nel Comune di Feroleto della Chiesa

Parti d'opera	Totale Ramo	Totale	Inc.%
Strada Provinciale		€ 70 754,65	23,010%
Recupero		€ 1 900,51	0,618%
Demolizioni e Rimozioni		€ 1 900,51	0,618%
Urbanizzazione		€ 7 998,40	2,601%
Opere Stradali		€ 7 998,40	2,601%
Opere Edili		€ 60 855,74	19,790%
Sistemazione Esterna		€ 11 979,80	3,896%
Movimenti Terra		€ 11 830,99	3,847%
Calcestruzzi e casseformi		€ 37 044,95	12,047%
Piazza del Popolo: 144 258.19		€ 144 258,19	46,913%
Recupero		€ 5 887,00	1,914%
Demolizioni e Rimozioni		€ 5 887,00	1,914%
Urbanizzazione		€ 13 250,26	4,309%
Opere Complementari		€ 675,00	0,220%
Illuminazione Pubblica		€ 3 511,63	1,142%
Arredo Urbano		€ 9 063,63	2,948%
Opere Edili		€ 121 320,93	39,454%
Sistemazione Esterna		€ 94 619,92	30,771%
Movimenti Terra		€ 4 584,92	1,491%
Calcestruzzi e casseformi		€ 22 116,09	7,192%
Via Roma		€ 22 050,81	7,171%
Recupero		€ 591,66	0,192%
Demolizioni e Rimozioni		€ 591,66	0,192%
Operi Civili		€ 4 715,91	1,534%
Sistemazione Esterne		€ 4 715,91	1,534%
Urbanizzazione		€ 8 013,78	2,606%
Opere Stradali		€ 4 054,67	1,319%
Opere Complementari		€ 3 959,11	1,288%
Opere Edili		€ 8 729,46	2,839%
Sistemazione Esterna		€ 5 224,24	1,699%
Movimenti Terra		€ 557,72	0,181%
Calcestruzzi e casseformi		€ 2 518,50	0,819%
Pavimentazione		€ 429,00	0,140%
Villetta		€ 6 448,61	2,097%
Recupero		€ 262,66	0,085%
Demolizioni e Rimozioni		€ 262,66	0,085%
Urbanizzazione		€ 3 390,13	1,102%
Opere Stradali		€ 399,59	0,130%
Opere Complementari		€ 2 990,54	0,973%
Opere Edili		€ 2 064,52	0,671%
Movimenti Terra		€ 1 588,39	0,517%
Calcestruzzi e casseformi		€ 476,13	0,155%
Via Pietro Mascagni		€ 16 990,60	5,525%
Urbanizzazione		€ 10 572,27	3,438%
Opere Stradali		€ 10 572,27	3,438%
Opere Edili		€ 4 180,54	1,360%
Movimenti Terra		€ 892,34	0,290%
Calcestruzzi e casseformi		€ 3 288,20	1,069%
Marciapiede		€ 898,85	0,292%
Opere Edili		€ 898,02	0,292%
Movimenti Terra		€ 28,80	0,009%
Calcestruzzi e casseformi		€ 869,22	0,283%
Chiesa San Biagio		€ 46 098,29	14,991%
Recupero		€ 1 116,09	0,363%
Demolizioni e Rimozioni		€ 1 116,09	0,363%

Quadro riepilogativo

Lavori di: Interventi di Arredo Urbano nel Comune di Feroleto della Chiesa

Parti d'opera	Totale Ramo	Totale	Inc.%
Opere Edili		€ 37 505,26	12,197%
Calcestruzzi e casseformi		€ 1 390,80	0,452%
Intonaci		€ 8 185,63	2,662%
Opere da Lattoniere		€ 7 945,09	2,584%
Opere da Pittore		€ 5 777,35	1,879%
Opere con Marmi		€ 3 218,00	1,047%
Tetti		€ 7 867,50	2,559%
Impermeabilizzazione		€ 420,89	0,137%
Opere da Vetraio		€ 2 700,00	0,878%
Opere Provvisionali		€ 7 476,94	2,432%
Ponteggi		€ 7 476,94	2,432%
	Totale lavori	€ 307 500,00	100,00%